

德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会文件

德发改农经〔2020〕103号

德宏州发展和改革委员会关于芒市遮放农场 2014 年危房改造配套基础设施电力管网工程实施方案的批复

芒市发展和改革局：

《芒市发展和改革局关于请求给予云南省农垦总局遮放农场 2014 年危房改造配套基础设施建设项目所涉电力管网工程批复的请示》（芒发改请〔2020〕13 号）收悉。经专家对《云南省农垦总局遮放农场 2014 年危房改造配套基础设施电力管网工程（戛中四队 0.4kV 线路及户表改造工程）实施方案》（以下简称实施方案）进行评审并通过，现批复如下：

- 一、原则同意上报的实施方案。
- 二、项目名称：云南省农垦总局遮放农场 2014 年

危房改造配套基础设施电力管网工程（项目代码：2020-533103-44-01-032682）。

三、建设地点：芒市遮放农场戛中四队。

四、建设性质：改建。

五、建设年限：2020年。

六、主要建设内容及规模：

（一）改造 0.4kV 线路 0.803km，其中：0.194km 采用架空线 JKLG YJ-0.4kV-120 m² 架设、0.609km 采用 JKLG YJ-0.4kV-95 m² 架设，改造户表 95 户。

（二）新装设拉线 13 组，拉线采用 GJ-50 mm² 钢绞线，拉盘采用 800×400×150，根基加固 5 组。共组立 Φ190×15m（9+6）水泥二段法兰杆 18 基。

七、项目概算投资及资金筹措

项目总投资概算 36.06 万元。资金来源为中央资金 33 万元，自筹资金 3.06 万元。中央资金只准用于建安工程投资。

八、工程管理

项目必须按国家有关规定组织实施，项目实施中要加强与供电部门衔接，进一步优化设计，合理降低工程造价，项目出现变更必须报我委批准同意；要严格落实项目法人责任制、招投标制、合同制和工程监理制；对中央资金要做到专账核算，专款专用，严禁滞留、挪用和浪费。工程建设完工要做好工程财务结算审计，完成市级初验后，上报州级竣工

验收。请抓紧组织实施，早日发挥投资效益。

附件：实施方案专家评审结论报告



德宏州发展和改革委员会

2020年4月30日

抄送：省发展改革委农经处，州农垦局

德宏州发展和改革委员会

2020年4月30日印发